

СМЕТА РАБОТ

Общая площадь квартиры: 45 кв.м.

Имя:

ТЕЛ:

E-mail:

№	Наименование работ	Кол-во	Ед.измер.	Цена	Цена со скидкой	Сумма, руб.
1	Демонтажные работы					
	Снос перегородок стен	3	кв.м.	440	352	1 056
					ИТОГО:	1 056
1	Перегородки					
	Монтаж перегородки (пеноблоки)	13	кв.м.	560	448	5 824
	Армирование перегородок	13	кв.м.	100	80	1 040
					ИТОГО:	6 864
2	Штукатурные работы (стены)					
	Грунтовка стен под штукатурку	135	кв.м.	45	36	4 860
	Штукатурка стен по маякам механизированным способом	135	кв.м.	480	384	51 840
	Установка маяков по уровню	135	кв.м.	65	52	7 020
	Грунтовка откосов	12	м.п.	45	36	432
	Штукатурка откосов механизированным способом	12	м.п.	530	424	5 088
					ИТОГО:	69 240
3	Электромонтажные работы					
	Прокладка кабеля (по факту)	210	м.п.	60	48	10 080
	Прокладка кабеля TV (по факту)	20	м.п.	60	48	960
	Прокладка кабеля интернет (по факту)	20	м.п.	60	48	960
	Штробление под кабель в штукатурке и заделка штроб (по факту)	18	по факту	240	192	
	Распределительная коробка	3	точка	520	416	1 248
	Высверливание отверстия для подрозетника: розетки и выключатели	25	точка	340	272	6 800
	Установка подрозетника: розетки и выключатели	25	точка	165	132	3 300
	Электромонтажные работы: освещение	4	точка	340	272	1 088
	Монтаж электрического щитка	1	шт	1 850	1 480	1 480
	Установка автоматов электрики и УЗО в щиток	12	место	480	384	4 608
					ИТОГО:	30 524
4	Сантехнические работы					
	Разводка сантехники (полипропилен): разводка холодной, горячей воды и канализации к сантехническим приборам: ванная-1, раковина-1, унитаз-1, раковина на кухне-1, полотенцесушитель-1, стиральная машина-1,	6	точка	3 900	3 120	18 720
	Штробление под сантех.трубы в блоках (по факту)	3	м.п.	490	392	1 176
					ИТОГО:	19 896

Подрядчик _____
(ФИО, подпись)

Заказчик _____
(ФИО, подпись)

5	Работы по полам					
	Стяжка пола по маякам до 10 см	45	кв.м.	570	456	20 520
	Армирование стяжки	45	кв.м.	90	72	3 240
	Установка маяков по уровню	45	кв.м.	65	52	2 340
	Монтаж демферной ленты	45	кв.м.	50	40	1 800
					итого:	27 900

6	Плиточные работы					
	Гидроизоляция пола (санузел) заходит на стены на 30 см	4	кв.м.	390	312	1 248
	Установка люка-невидимки	1	шт	2 700	2 160	2 160
	Установка ванной (без гидромассажа)	1	шт	3 800	3 040	3 040
	Укладка керамогранита: санузел (полы)	4	кв.м.	1 350	1 080	4 320
	Укладка керамогранита: санузел (стены)	21	кв.м.	1 350	1 080	22 680
	Затирка плитки	25	кв.м.	100	80	2 000
					итого:	35 448

7	Работы по стенам: малярные работы					
	Установка подоконников (пластиковых)	5	м.п.	720	576	2 880
	Грунтовка стен под шпатлевку	114	кв.м.	45	36	4 104
	Шпаклёвка стен (под обои)	114	кв.м.	270	216	24 624
	Шлифовка стен	114	кв.м.	100	80	9 120
	Грунтовка откосов	12	м.п.	45	36	432
	Шпаклёвка откосов	12	м.п.	330	264	3 168
	Шлифовка откосов	12	м.п.	100	80	960
	Грунтовка стен	114	кв.м.	45	36	4 104
	Оклейка обоями	114	кв.м.	360	288	32 832
	Грунтовка откосов	12	кв.м.	45	36	432
	Окраска откосов в 2 слоя	12	м.п.	270	216	2 592
					итого:	85 248

8	Финальные работы					
	Установка розеток, выключателей	25	шт	130	104	2 600
	Настил ламината	41	кв.м.	350	280	11 480
	Монтаж порожков	1	м.п.	220	176	176
	Монтаж плинтуса ПВХ (пол)	38	м.п.	140	112	4 256
					итого:	18 512

ИТОГО по работе, со скидкой 20%	294 688р.
--	------------------

Ремонт этой квартиры обошелся в 6 559 за 1 кв.м по полу.

Подрядчик _____
(ФИО, подпись)

Заказчик _____
(ФИО, подпись)